



1 fázový 1,14 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

Por. č.	Použité komponenty	Množstvo
1	Invertor SUN2000L-2KTL	1 ks
2	AMERISOLAR 285Wp	4 ks
3	Konštrukcia šikmá strecha	1,1 súb.
4	Elektroinštalácia	1 súb.
5	Pripojenie DIS	1 Súb.
6	Rozvádzač	1 súb.
7	Montáž panelov	4 ks
8	Pomocný materiál	1 súb.
9	Projektová dokumentácia	1 súb.
10	Revízná správa	1 súb.



ON-GRID systém 1,14 kWp 1F s použitím **polykryštalických** fotovoltaických panelov **AMERISOLAR 285Wp** so zárukou 12 rokov na 91,2 % nominálneho výkonu, resp. 30 rokov na 80,6 % nominálneho výkonu. Robustný hliníkový rám zaisťuje, aby moduly vydržali zaťaženie vetrom až do 2400 Pa a zaťaženie snehom až 5400 Pa. Rozmery FV panela zloženého zo 60 článkov: **1670 mm x 1000 mm x 32 mm** (vrátane rámu), hmotnosť: **18,8 kg**, vďaka pokročilej technológii vysoká účinnosť 17,21 %.

Jednofázový hybridný menič HUAWEI SUN2000L-2KTL (výška: 375 mm, šírka: 375 mm, hrúbka: 161,50 mm), hmotnosť: 10,6 kg. Systém je možné pomocou pridania batérií zmeniť na HYBRID s kumuláciou energie do batérií.